Puente	Pérdida de carga (m)	Intervención recomendada
Cuenca Arroyo Pantanoso		
Avenida Lezica	0,41	Limpieza y remoción de sedimentos del cauce
Lanús	0,57	Limpieza del cauce
Camino Melilla – Mario Arregui	0,67	Limpieza de sedimentos y escombros del cauce
Ruta 5 Norte	1,77	Limpieza del cauce / Protección contra erosión
Camino Tomkinson	0,34	Limpieza del cauce
Av. Batlle Berrés	0,63	Limpieza y remoción de sedimentos del cauce
Camino de las Tropas	0,32	Limpieza de residuos / Reconstrucción del puente
Accesos Ruta 1 y 5	0.43	Limpieza y remoción de sedimentos del cauce
Avenida Batlle Berrés y Cañada Higueritas	1,26	Limpieza del cauce / Reparación y ampliación
Avenida Batlle Berrés – Afluente de Ca. Higueritas	0,94	Limpieza / Ampliación y demolición de estructura
La Redota	1,09	Limpieza del cauce / Ampliación
Cuenca Arroyo Miguelete		
Ruta 1	0,56	Limpieza y remoción de sedimentos
Uruguayana	0,54	Limpieza y remoción de sedimentos
Cuenca Arroyo Carrasco		
Ruta 102 (Arroyo Manga)	0,68	Limpieza y protección contra efectos erosivos
Camino al Paso Hondo (Arroyo Toledo)	0,2	Limpieza del cauce / Reconstrucción

TÉCNICOS CONSORCIO	
COORDINADOR GENERAL: Dr. Rodolfo Aradas	TÉCNICO:
COORDINADOR DEL ÁREA: Ing. Patricia Jaime	TÉCNICO:
TÉCNICO: Lic. Valeria Medina	TÉCNICO:

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

GRUPO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL (GSC):
PRESIDENTE GSC: Ing. Jorge Alsina
COORDINADOR GENERAL: Ing. Pablo Guido
REFERENTE DEL ÁREA: Ing. Gimena Bentos Pereira

PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DRENAJE URBANO DE MONTEVIDEO

DIAGNÓSTICO | PLAN DIRECTOR | PRIMERA ETAPA

PÉRDIDA DE CARGA EN PUENTES

N° PROY: 4200	FECHA: Julio 2019
SUBPROY:	REVISIÓN: 00
TOMO: XXII	LÁMINA: RH_PL040