SANTIAGO VÁZQUEZ

559000.00

560000.00

6150200.00

6149500.00

EB Santiago Vázquez

EB Santiago Vázquez 2

Q_bombeo= 18 L/s
Q_bombeo inicial= 11 L/s

Av. L. Batlle Berres

Cañada de las Mulas

0 250 500 m

PAJAS BLANCAS

561000.00

562500.00

564000.00

6141000.00

6139500.00

Cno. Tomkinson

Zona de expansión
Pajas Blancas

EB 1 Pajas Blancas

Q_bombeo= 13 L/s
Q_bombeo inicial= 12 L/s

Hacia Planta de Pretratamiento
Punta Yeguas

EB 2 Pajas Blancas

EB 3 Pajas Blancas

0 250 500 m

PASO DE LA ARENA

6147000.00

567500.00

6145500.00

6144000.00

6142500.00

Zona de expansión
Los Bulevares

EB Las Higueritas

Desde estación de
bombeo Las Higueritas

Cañada Higueritas

Arroyo Pantanoso

EB Los Bulevares

Zona de expansión
Los Bulevares

Av. L. Batlle Berres

Q_bombeo= 106 L/s
Q_bombeo inicial= 56 L/s

EB LBB

Zona de expansión
Paso de la Arena

Cañada Bellaca

EB Jardines de Las Torres

EB Sarandí

Cno. Tomkinson

Zona de expansión
Cerro Norte

0 250 500 m

Referencias:

- Zonas de expansión
- Área con densidad mayor a 40 hab/ha
- Asentamientos
- Centros de salud
- Servidumbre
- Tramos a eliminar
- Curvas de nivel cada 10m
- Calle Principales
- Cursos de agua
- Centros educativos

Infraestructura de centralidades

- Planta de tratamiento
- Estación de bombeo centralidades
- Colectores de centralidades
- Impulsiones EB Centralidades

Infraestructura futura

- Estación de bombeo futuro
- Colector futuro
- Impulsión futura

Infraestructura existente

- Estación de bombeo
- Planta de pretratamiento existente a eliminar
- Colector existente
- Impulsiones existentes

ARTELIA · RHAMA · Halcrow · csi

| TÉCNICOS CONSORCIO | |
|---|---|
| COORDINADOR GENERAL<br>Ing. RODOLFO ARADAS | TÉCNICO: |
| COORDINADOR DEL ÁREA:<br>Ing. MICHAEL NORTON | TÉCNICO: |
| TÉCNICO:<br>Ing. SANTIAGO URRESTARAZU | TÉCNICO: |

INTENDENCIA DE MONTEVIDEO

| GRUPO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL (GSC) |
|---|
| PRESIDENTE GSC:<br>Ing. JORGE ALSINA |
| COORDINADOR GENERAL:<br>Ing. PABLO GUIDO |
| REFERENTE DEL ÁREA:<br>Ing. SONIA PAGALDAY |

**PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DRENAJE URBANO DE MONTEVIDEO**

DIAGNÓSTICO | PLAN DIRECTOR | PRIMERA ETAPA

SANEAMIENTO DE CENTRALIDADES

SANTIAGO VÁZQUEZ - PAJAS BLANCAS - PASO DE LA ARENA

| | |
|---|---|
| Nº PROY: 4000 | FECHA: JUNIO 2019 |
| SUBPROY: | REVISIÓN: |
| TOMO: XXVII | LÁMINA: E1-CE-04 |